

孟州市化工镇污水管网工程（田化路
—谢庄村）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

孟州市化工镇污水管网工程（田
化路—谢庄村）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：硬聚氯乙烯-U双壁波纹管，全长2404m

二、编制依据：

1、设计施工图纸；

2、《市政工程工程量清单计价规范GB50857-2013》；

3、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；

4、价格指数执行《第六期价格指数（2019年7-12）》；

5、材料价格执行孟州市建设工程信息2020年第1期2月份、市场价；

6、根据河南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知建办标（2018）20号规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

三、资金来源：乡财政

四、其他说明：

1、65个直径700砖砌圆形检查井

2、1个混凝土检查井

3、549m硬聚氯乙烯PVC-U双壁波纹管DN300、1784m硬聚氯乙烯PVC-U双壁波纹管DN400

4、水泥路面处PE管道顶管通过，DN400,长71m

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 清表, 厚度0.3m 2. 装载机清理表层杂质土 3. 自卸汽车外运、运距自行考虑	m3	2163.6			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟槽土方	m3	8443			
3	040103001001	回填方	1、低于基础标高土方回填 2、覆土不足0.7回填土	m3	1613.12			
4	04B002	买土	压实方, 运距7KM	m3	1613.12			
5	040103001002	回填方	1、基础回填土	m3	8826.67			
6	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层厚100, 120° 砂石基础 2. 材质及规格:硬聚氯乙烯PVC-U双壁波纹管, DN300 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	549			
7	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:碎石垫层厚100, 120° 砂石基础 2. 材质及规格:硬聚氯乙烯PVC-U双壁波纹管, DN400 3. 连接形式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	1784			
8	040504001001	直径700砌筑井排水检查井	1、详见06MS201-3第18页 2、100mm厚碎石垫层 3、混凝土井盖 4、含模板、井架、塑钢踏步 5、井平均深2.5m	座	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	040504002001	混凝土井	1、详见06MS201-3第28页 2、底板300mm厚、井壁厚250mm、钢筋直径14 3、混凝土井盖 4、含模板、井架、盖板、钢筋 5、井平均深7m	座	1				
10	040501012001	顶管	过路顶管用PE排水管，DN400	m	71				
11	04B001	污水泵	1. 泵型号选AS30-2CB(AS型污水泵)，一用一备	套	1				
		措施项目							
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机2台、压路机1台	台·次	3				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 1 页

序 号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
1						
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：孟州市化工镇污水管网工程（田化路—谢庄村）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：