

孟州市退役军人服务中心-军队离休退  
休干部服务所改扩建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

孟州市退役军人服务中心-军队离休  
退休干部服务所改扩建项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

项目名称：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据：

1. 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》及相关解释；
4. 《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》及相关解释；
5. 《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》及相关解释；
6. 价格指数执行第14期价格指数（2023年7-12月）；
7. 材料价格按照焦作市2023年第六期信息价计取；
8. 增值税税率按9%计取；

## 二、编制说明

- 1、室内原有水电安装拆除，含垃圾清运，此部分内容按照暂列金额3000元计入预算。
- 2、新风系统3套，每套15000元，共计45000元

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及泵送费	m3	3.36			
2	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及泵送费	m3	0.02			
3	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板及泵送费	m3	11.75			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.012			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.922			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.477			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	0.535			
8	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q234B 2. 部位:钢柱、钢梁预埋铁件	t	0.625			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 部位: 1-5轴改阳光房处、5-6轴窗改墙	m3	25.64			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q345B钢柱、箱200X200x8x8 2. 含制作、安装及抛丸除锈费用	t	1.736			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B钢梁箱100*150*4*4 2. 含制作、安装及抛丸除锈费用	t	0.903			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢材 2. 构件类型：屋面支撑SC1、CC1、SC2 (L56X4) 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用；	t	0.36			
4	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢材 2. 构件类型：屋面系杆XG (L50X4) 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用；	t	0.303			
5	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢材 2. 构件类型：屋面拉条T1、T2 (Φ12圆钢) 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用；	t	0.12			
6	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢材 2. 构件类型：屋架(L40*5、L63*5) 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用；	t	0.45			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢材 2. 构件类型：屋面檩条WLT1 (L50X32X4) 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用；	t	0.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:Q234B钢板 3. 含制作、安装及抛丸除锈费用;	t	0.449			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010807001001	铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1516 2. 框、扇材质:定制铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6) 4. 含纱扇	m2	26.4			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0926 2. 含配套五金	樘	4			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 3厚波形沥青通风防水垫层 2. 块瓦(新型全瓷瓦) 3. 部位: 6-13轴	m2	217.17			
2	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:隔热铝板 2. 面层刷氟碳漆 3. 部位: 1-5轴	m2	158.81			
3	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:(5+0.76PVB+5)+6A+6钢化夹胶中空玻璃 2. 骨架材料品种、规格:60*40*4方钢管、60*80*4方钢管;表面刷氟碳漆 3. 部位: 13-14轴	m2	65.91			
4	010901004002	玻璃钢屋面	1. 钢化夹胶中空玻璃顶安装(利用原玻璃顶) 2. 部位: 5轴-6轴	m2	30.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101005001	自流坪楼地面	12YJ1 31页地109 1. 素水泥浆一道 2. 40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨 3. 环氧树脂自流平底涂层 4. 0.5-1.5厚环氧树脂自流平中涂层 5. 0.5-1.5厚环氧树脂自流平面涂层 6. 部位：13-14轴自行车棚及活动室	m2	116			
2	011102001001	石材楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 20厚花岗岩板，稀水泥浆擦缝	m2	69.89			
3	011102003001	块料楼地面	12YJ1 33页201F 防滑地砖楼面 1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 7. 部位：一层卫生间	m2	12.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011103001001	橡胶板楼地面	12YJ1 39页地208 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 3. 塑胶面层 4. 部位：一层6-9轴、10-13轴活动室及1-5轴2层阳光房地面	m2	266.64			
5	011105001001	水泥砂浆踢脚线	12YJ1 59页踢1 1. 6厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹面压光 部位：13-14轴自行车棚及活动室	m2	9.29			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	水泥砂浆内墙 12YJ1 77页外墙1A 1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 部位：1-5轴新增阳光房	m2	79.19			
2	011204003001	块料墙面	12YJ1 82内墙8B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1: 3水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 5-7厚面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 部位：卫生间	m2	53.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001001	墙面装饰板	12YJ1 84页内墙11A 1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 12厚矿棉装饰板, 用配套胶粘剂粘贴	m2	375.17			
4	011209001001	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:立柱: 60*80*4方钢管, 钢梁60*40*4方钢管, 表面刷氟碳漆 2. 玻璃规格、材质: (5+0.76PVB+5)+6A+6钢化夹胶中空玻璃 3. 部位: 1-5轴	m2	49.2			
5	011210006001	轻质隔墙	12YJ1 79页C 1. 2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮, 磨平 2. 满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层, 石膏胶粘剂横向粘贴(纤维增强水泥条板可不贴) 3. 轻质隔墙	m2	59.43			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	12YJ1 99页棚15 1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板面层(600mm*600mm)	m2	135.13			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱 2. 防火涂料耐火极限不应小于3.0小时	m2	28.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆,而后再涂一遍铁红环氧树脂底漆,制作完成后,再涂环氧防腐面漆两遍 3. 其他: 每遍漆膜厚度20~45um,漆膜总厚度不小于125um. 高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆。	m2	182.41			
3	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁 2. 防火涂料耐火极限不应小于2.0小时	m2	29.7			
4	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢支撑 2. 防火涂料耐火极限不应小于3.0小时	m2	104.83			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子, 抹平 4. 底油一遍 5. 内墙乳胶漆两遍 6. 部位: 13-14轴自行车棚及活动室墙面	m2	191.38			
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 封底涂料二遍 4. 找平腻子, 分遍打磨 5. 内墙乳胶漆两遍 6. 部位: 5-6轴楼梯间新增墙体内侧墙面	m2	60.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011406001002	抹灰面油漆	1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子, 抹平 4. 底油一遍 5. 乳胶漆两遍 6. 部位: 13-14轴自行车棚天棚	m2	88.1			
8	011406001003	抹灰面油漆	真石漆外墙面 12 YJ1 119页外墙9A 1. 9厚1: 3水泥砂浆 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍	m2	94.11			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆、木扶手 1. 具体做法参照12 YJ7-1 84页A	m	23.92			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位: 新增构造柱处及原屋顶砖跺拆除	m3	4.24			
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 原有水泥砂浆地面铲除	m2	69.89			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面抹灰层拆除 2. 部位: 13-14轴原墙面	m2	191.38			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 原卫生间地砖拆除	m2	12.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:13-14轴首层地面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆地面	m2	57.62			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:防水卷材 2. 饰面材料种类:屋面地砖	m2	141.36			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 原瓷砖墙裙拆除 2. 部位:一层活动室及卫生间	m2	222.75			
8	011606003001	屋面天窗拆除	1. 原屋面天窗拆除 2. 部位:13-14轴	m2	19.08			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原屋面预制板拆除 1. 部位:13-14轴	m3	7.37			
10	01B002	玻璃顶拆除	1. 原钢化夹胶中空玻璃顶保护性拆除 2. 部位:5轴-6轴处	m2	30.69			
11	011607001001	瓦屋面拆除	1. 原有瓦屋面拆除	m2	218.12			
12	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆	m	47.5			
13	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:玻璃幕墙 2. 5-6轴楼梯间通高窗户	m2	11.88			
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:1Km	m3	62.22			
		分部小计						
		补充分部						
1	01B001	植筋	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤ φ 18mm	个	80			
2	01B004	植筋	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤ φ 14mm	个	256			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 部位:外墙面	m2	79.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:A型 3. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 4. 安装方式:挂墙安装,底边距地1.5m 5. 含箱内所有元器件 6. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
2	030404018002	插座箱	1. 名称:空调机开关箱 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 安装方式:底边距地0.5m明装 4. 含箱内所有元器件 5. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	3			
3	030404018003	插座箱	1. 名称:ALCF 2. 接线端子材质、规格:含接线端子等图纸设计全部内容 3. 含箱内所有元器件 4. 备注:其它未尽事宜参见图纸满足使用要求	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:CT、WC 5. 备注:含电缆头制作安装	m	29.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:暗敷	m	923.06			
6	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJ4.0 3.配线部位:暗敷	m	861.87			
7	030411004005	配线	1.名称:桥架敷设 2.型号、规格:WDZB-BYJ4.0 3.配线部位:暗敷	m	310.35			
8	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJ6.0 3.配线部位:暗敷	m	194.57			
9	030411004006	配线	1.名称:桥架敷设 2.型号、规格:WDZB-BYJ6.0 3.配线部位:暗敷	m	304.31			
10	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ2.5 3.配线部位:暗敷	m	17.24			
11	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3.配线部位:暗敷	m	182.18			
12	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:40mm 3.含填补	m	808.1			
13	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质规格:JDG40 3.配置形式:暗配	m	7.36			
14	030411001006	配管	1.名称:PC 2.规格:20 3.配置形式:暗配	m	580.51			
15	030411001007	配管	1.名称:PC 2.规格:25 3.配置形式:暗配	m	35.61			
16	030411001008	焊接钢管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	184.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411003001	桥架	1. 名称:配电桥架 2. 规格:热镀锌槽式、200*100 3. 其他: 外刷防火涂料 4. 备注:含桥架支架制作与安装等设计全部施工内容	m	26.08			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号、规格:~36V 1X1W (中型) IP33 3. 安装形式:挂墙安装,底边距门框上方0.2m。	套	2			
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:单管LED T8灯 2. 型号、规格:~220V 1X24W 2400lm 3. 安装形式:吊装	套	6			
20	030412004004	装饰灯	1. 名称:单向单面疏散指示灯 2. 型号、规格:~36V 1X1W (中型) IP33 3. 安装形式:挂墙安装,底边距地0.5m	套	12			
21	030412001011	普通灯具	1. 名称:防水防潮吸顶灯 2. 型号、规格: ~220V 1X24W 2400lm IP33 3. 安装形式:吸顶安装	套	3			
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:复合标志灯(楼层+安全出口) 2. 型号、规格:~36V 1X1W (中型) IP33 3. 安装形式:挂墙安装,底边距门框上方0.2m	套	2			
23	040801033001	其他电器	1. 名称:排气扇 2. 含安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:声控灯 2. 型号、规格:~220V 1X18W 1800lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
25	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号、规格:~36V 1X1W (中型) IP33 3. 安装形式:挂墙安装,底边距门框上方0.2m	套	3			
26	030412001012	普通灯具	1. 名称:双管LED T8灯 2. 型号、规格:~220V 2X24W 4800lm 3. 安装形式:吊装	套	30			
27	030412001013	普通灯具	1. 名称:小夜灯 (自带感应器) 2. 安装形式:嵌墙安装,距地0.4m	套	2			
28	030412004007	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号、规格:~36V 1X3W IP33 3. 安装形式:挂墙安装,底边距门框上方0.2m	套	20			
29	030412001014	普通灯具	1. 名称:走廊灯 2. 型号、规格:~220V 1X18W 1800lm 3. 安装形式:吸顶安装	套	7			
30	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:~220V 10A (带安全门) 3. 安装方式:嵌墙安装,底边距地0.7m	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 型号及规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地1.1m	个	10			
32	030404034007	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 型号及规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地1.1m	个	8			
33	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:~220V 16A (带安全门) 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地2.2m	个	10			
34	030404035004	插座	1. 名称:密闭带保护接点暗装插座 2. 规格:~220V 10A (带安全门) 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地0.7m	个	3			
35	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 型号及规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地1.1m	个	1			
36	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控防水开关 2. 型号及规格:~250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 底边距地1.1m	个	3			
37	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	162			
		分部小计						
		弱电系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 规格: RJ45数据插座模块,带面板 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 含插座底盒	个	16.00			
2	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:40mm 3. 含填补	m	127.86			
3	030411001013	配管	1. 名称:PC 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	127.86			
4	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:热镀锌槽式、200*100 3. 其他:外刷防火涂料 4. 备注:含桥架支架制作与安装等设计全部施工内容	m	28.53			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6E 3. 敷设方式:穿管敷设	m	401.00			
		分部小计						
		消防电						
1	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:485通讯线 3. 配线部位:暗敷	m	34.19			
2	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZBUN-BYJ2.5 3. 配线部位:暗敷	m	105.77			
3	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZBUN-RYS-2x1.5 3. 配线部位:暗敷	m	147.15			
4	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZBUN-RYSP-2x1.5 3. 配线部位:暗敷	m	22.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZBUN-RYSP-2x1.0 3. 配线部位:暗敷	m	2.3			
6	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	33.59			
7	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质规格:JDG15 3. 配置形式:暗配	m	161.59			
8	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽 2. 规格:40mm 3. 含填补	m	195.18			
9	030904003002	按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 规格、类型:J-SAP-JBF4121A-P 3. 安装形式:壁挂安装,底边距地1.3m	个	1			
10	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格、类型:JBF4171 3. 安装形式:安装在模块箱内	个	2			
11	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 规格、类型:JBF4101 3. 安装形式:吸顶安装	个	20			
12	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格、类型:JBF4372E2 3. 安装形式:壁挂安装,底边距地2.5m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格、类型:JBF4061 3. 安装形式:壁挂安装,底边距地1.3m	台	1			
14	030904001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 安装形式:吸顶安装	个	1			
15	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 规格、类型:JB-KR-NT8036 3. 安装形式:中心距地1.5米安装(自带蓄电池)	个	1			
16	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格、类型:JBF4142 3. 安装形式:安装在模块箱内	个	1			
17	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶火警扬声器 2. 功率:GRT3XA-01 3. 安装方式:吸顶安装(具有阻燃后罩结构)	个	2			
18	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装	个	30			
		分部小计						
		给排水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001007004	复合管	1. 名称:内衬不锈钢复合钢管 2. 安装部位:埋地 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN32 5. 连接形式:法兰 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 7. 备注:包含管材、管件、管卡安装到位 8. 其他 详见施工规范及图纸	m	24.22			
2	031001007005	复合管	1. 名称:内衬不锈钢复合钢管 2. 安装部位:埋地 3. 介质:给水、回水 4. 材质、规格:DN25 5. 连接形式:法兰 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 7. 备注:包含管材、管件、管卡安装到位 8. 其他 详见施工规范及图纸	m	13.9			
3	031001007001	复合管	1. 名称:内衬不锈钢复合钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN32 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 7. 备注:包含管材、管件、管卡安装到位 8. 其他 详见施工规范及图纸	m	6.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001007002	复合管	1. 名称:内衬不锈钢复合钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水、回水 4. 材质、规格:DN25 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 7. 备注:包含管材、管件、管卡安装到位 8. 其他详见施工规范及图纸	m	31.6			
5	031001007003	复合管	1. 名称:内衬不锈钢复合钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水、回水 4. 材质、规格:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 7. 备注:包含管材、管件、管卡安装到位 8. 其他详见施工规范及图纸	m	33.42			
6	031001005001	铸铁管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:球墨铸铁管De110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 4. 其他详见设计图纸及规范要求	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内立管 2. 介质:排水 3. 材质、规格:带有阻火装置的旋流加强(CHT)管De110 4. 连接形式:螺母挤压密封圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 6. 含加强型旋流器,管卡、阻火圈,阻水圈,预留洞及堵洞 7. 其他详见设计图纸及规范要求	m	5.2			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡、阻火圈,阻水圈,预留洞及堵洞 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 7. 其他详见设计图纸及规范要求	m	76.06			
9	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡、阻火圈,阻水圈,预留洞及堵洞 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 7. 其他详见设计图纸及规范要求	m	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 含管卡、阻火圈、阻水圈,预留洞及堵洞 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求 7. 其他详见设计图纸及规范要求	m	3.56			
11	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:De110 3. 其他详见施工规范及图纸	个	4			
12	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:安装所需附件 5. 其他详见施工规范及图纸	组	2			
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:De110 3. 其他详见施工规范及图纸	组	2			
14	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 含台面、镜柜等 3. 附件名称、数量:安装所需附件 4. 其他详见施工规范及图纸	组	2			
15	031004001001	浴缸	1. 名称:浴缸 2. 附件名称、数量:安装所需附件 3. 其他详见施工规范及图纸	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	2			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	5			
19	031003001002	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
20	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	2			
21	031003013002	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	2			
23	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
24	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他 详见施工规范及图纸	个	3			
26	031002003016	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: 介质管道公称直径DN25 3. 填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填充, 端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
		分部小计						
		消防水系统						
1	030901002002	消火栓钢管	1. 名称: 热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: PN=1.6MPa 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计图纸及规范要求 6. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计 7. 其他 详见施工规范及图纸	m	32.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:PN=1.6MPa 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计 7. 其他详见施工规范及图纸	m	5.6			
3	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:PN=1.6MPa 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计 7. 其他详见施工规范及图纸	m	2.4			
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 规格:轻便消防水龙箱700*550*160,箱内配衬胶轻便消防水龙一条,轻便消防水龙卷盘一个;当量喷嘴直径Φ6的直流喷雾喷枪一支,成品快速接口、DN25快速接头、DN25阀门各一个 5. 其它:其他详见施工规范及图纸	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901013001	灭火器	1. 形式:5Kg装磷酸 氨盐干粉 2. 规格、型号:MF/ ABC3 3. 其他 详见施工规 范及图纸	具	12			
6	031003013003	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他 详见施工规 范及图纸	个	1			
7	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他 详见施工规 范及图纸	个	2			
8	031003001011	阀门	1. 类型:自动排气 阀 2. 规格: DN25 3. 其他 详见施工规 范及图纸	个	2			
9	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他 详见施工规 范及图纸	个	1			
10	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他 详见施工规 范及图纸	个	1			
11	031002003009	套管	1. 名称、类型:一 般钢套管 2. 规格:介质管道 公称直径DN32 3. 填料材质:阻燃 密实材料和防水油 膏填实, 端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规 范及图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003010	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:介质管道公称直径DN20 3.填料材质:阻燃密实材料和防水石膏填充,端面光滑 4.打洞 5.其他详见施工规范及图纸	个	4			
		分部小计						
		喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	47.21			
2	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	25.02			
3	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5.含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	7.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管管 DN75 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	22.53			
5	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	14.34			
6	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	19.14			
7	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	101.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5. 含管件、管道支架、除锈、刷漆、防腐及涂色详见图纸设计	m	100.14			
9	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:地上式水泵结合器 2. 型号:SQS100-A 3. 含永久性标志铭牌 4. 其他详见施工规范及图纸	套	2			
10	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150, PN1.6MPa 3. 其他详见施工规范及图纸	个	2			
11	031003003001	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN75 3. 其他详见施工规范及图纸	个	2			
12	031003003002	阀门	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格:DN150 3. 其他详见施工规范及图纸	个	1			
13	031003003003	阀门	1. 名称:信号蝶阀 2. 规格:DN150 3. 其他详见施工规范及图纸	个	4			
14	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:不锈钢防虫网 2. 规格:DN75	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:闭式玻璃球喷头 2. 规格:68℃/93℃吊顶型玻璃球喷头,流量系数K=80,快速响应洒水喷头	个	14			
16	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:直立型玻璃球洒水喷头 2. 规格:流量系数K=80,快速响应洒水喷头	个	62			
17	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他详见施工规范及图纸	个	3			
18	031003001019	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 其他详见施工规范及图纸	个	3			
19	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:排水漏斗 2. 安装部位:末端下接水处	个	2			
20	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	2			
21	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN150 3. 填料材质:阻燃密实材料和防水石膏填充,端面光滑 4. 打洞 5. 其他详见施工规范及图纸	个	3			
22	031002003011	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道公称直径DN75 3. 填料材质:阻燃密实材料和防水石膏填充,端面光滑 4. 打洞 5. 其他详见施工规范及图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031002003013	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管道公称直径DN80 3. 填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填充，端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
24	031002003012	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管道公称直径DN100 3. 填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填充，端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规范及图纸	个	1			
25	031002003014	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管道公称直径DN32 3. 填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填充，端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规范及图纸	个	16			
26	031002003015	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：介质管道公称直径DN25 3. 填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填充，端面光滑 4. 打洞 5. 其他 详见施工规范及图纸	个	13			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外道路						
1	01B001	路面凿毛	1. 拉毛厚度：2-5mm 2. 含温度缝处防裂贴	m2	2050			
2	040203003001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青	m2	2050			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：6cm	m2	2050			
		分部小计						
		室外污水						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	237.34			
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：自行考虑	m3	185.72			
3	040103002002	余方弃置	1. 运距：1Km内	m3	51.62			
4	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 含垃圾外运	m2	236.94			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 含养护	m2	236.94			
6	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：200mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格：HDPE管DN300双壁波纹管，环刚度SN8 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：孟州市退役军人服务中心-军队离休退休干部服务所改扩建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:HDPE管DN400双壁波纹管, 环刚度SN8 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	55			
8	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:upvc管DN110 2. 连接形式:黏接接口	m	27			
9	040504001002	砌筑井	Φ700砖砌污水检查井 1. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 3. 勾缝、抹面要求:M10防水水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球磨铸铁重型井盖 5. 踏步材质、规格:塑钢踏步 6. 具体详见 20S515页22	座	10			
10	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:8m3	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机一台、推土机一台	台·次	2			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















