

孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治
项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	工程施工费		
二	设备费		
	合计（A）		

材料（工程设备）暂估价：43300元

工程施工费预算表

项目名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治

金额单位：元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一	土地平整工程					
(一)	土地平整					
1.1	表土剥离	m ²	44809.1			
1.2	表土回覆	m ³	33631.6			
(二)	平整工程					
2.1	土方开挖	m ³	399700.3			
2.2	土方回填	m ³	11.86			
(三)	土地翻耕	hm ²	3.99			
(四)	田埂工程（人工修筑田埂）	m ³	188.2			
二	土壤改良工程					
2.1	土壤培肥（有机肥3000kg/hm ² ）	hm ²	3.99			
三	坡面工程					
(一)	生态护坡	hm ²	0.57			
(二)	0.4*0.4m砖砌边沟/截水沟	m	200			
2.1	土方开挖	m ³	128			
2.2	土方回填	m ³	40			
2.3	C20砼基础（100mm厚）	m ³	17.6			
2.4	M7.5浆砌砖	m ³	38.4			

填表说明:1.表中(6)=(4)*(5)

2.表中(5)见表3-2.

工程施工费预算表

项目名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治

金额单位：元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5	水泥砂浆抹面（20mm厚）	m ²	256			
四	灌溉与排水工程					
(一)	管灌工程					
1	管道工程	m	260			
1.1	开槽机开挖沟槽	m ³	78			
1.2	土方回填	m ³	78			
1.3	PE90管道安装（1.0Mpa）	m	260			
1.4	PE管件及附件	%	5.5			
2	出水口及保护装置	座	4			
2.1	出水口土方开挖（人工开挖）	m ³	0.6			
2.2	现浇混凝土基座（C20）	m ³	0.57			
2.3	PE90管道安装（1.0Mpa）	m	16			
2.4	预埋螺栓	个	16			
2.5	玻璃钢出水口保护帽（厚度10mm，重量不低于11kg）	个	4			
2.6	玻璃钢出水口保护帽基座（带不锈钢安装螺栓，厚度10mm，重量不低于21kg）	个	4			
2.7	玻璃钢出水口（Φ90）	个	4			
2.8	PVC-U转换接头（Φ90）	个	4			
3	C20砼镇墩	座	5			

填表说明：1. 表中（6）=（4）*（5）
2. 表中（5）见表3-2.

工程施工费预算表

项目名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治

金额单位：元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	C20砼镇墩	m3	0.32			
4	HDPE一体式闸阀井（含闸阀）	座	1			其中：HDPE一体式闸阀井（含闸阀）材料暂估单价：1000元/套
5	HDPE一体式泄水井（含泄水阀）	座	1			其中：HDPE一体式泄水井（含泄水阀）材料暂估单价：700元/套
(二)	排水工程					
1	土质排水沟	m	120			
1.1	土方开挖	m3	28.8			
1.2	人工修筑田埂	m3	52.8			
五	渠系建筑物工程					
(一)	DN400涵管桥	座	2			
1.1	土方开挖	m3	5.84			
1.2	土方回填	m3	0.26			
1.3	C15砼垫层	m3	0.78			
1.4	DN400涵管	m	10			
1.5	M7.5砖砌墙	m3	0.76			
1.6	水泥砂浆抹面（20mm厚）	m2	9.12			
六	农田输配电工程					
(一)	地埋线工程					
1.1	电缆沟槽挖填土石	m3	30			

填表说明：1. 表中（6）=（4）*（5）

2. 表中（5）见表3-2.

工程施工费预算表

项目名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治

金额单位：元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价	合计	备注
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	ZRYJLV22- 3*25+1*1电缆 采购	m	100			其中：ZRYJLV22- 3*25+1*1电缆 材料 暂估单价：20元/m
1.3	ZRYJLV22- 3*25+1*16电 缆铺设	m	100			
七	田间道路工程					
(一)	3.0m宽生产路	m	275			
1.1	清表	m ²	825			
1.2	路床压实	m ²	825			
1.3	150mm抗疏力补强层	m ²	825			
1.4	10mm厚简易石粉面层	m ²	825			
总 计						

填表说明:1.表中 (6) = (4) * (5)

2.表中 (5) 见表3-2.

设备购置费预算表

项目名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治

金额单位：元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一	灌溉工程						
1	一体化泵房（50m3/h， H=45m, 11KW，含离心泵、变频器、水表等）		台	1			其中：一体化泵房（50m3/h， H=45m, 11KW，含离心泵、变频器、水表等） 材料暂估单价：39600元/套
总 计							

填表说明：1、本表应根据具体的设备购置进行计算，包括设备规格（2）、单位（3）、数量（4）、单价（5）以及说明（7）。

2、表中 $(6) = (4) \times (5)$

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孟州市谷旦镇北那村北侧土地整治项目

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

