

2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜
大棚项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据： 1、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》； 2、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(2016)、河南省通用安装工程预算定额(2016)； 3、材料价格执行《焦作标准造价信息》2024年12月份信息价，如《焦作标准造价信息》没有，则采用郑州市信息价、专业测定价及市场价； 4、价格指数执行《第16期价格指数（2024年7-12月）》； 5、增值税按9%计入。 二、编制说明： 1、室外总配电箱进线工程量不确定，暂按50米计算，总配电箱按暂估价1000元，棚内配电箱暂估价100元。 2、室外边坡土方开挖、推平、修整工程量暂按50m3计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		温室大棚12米宽80米长共6座						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	5892.83			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土, 人工开挖 2. 挖土深度: 0.5m 以内 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 清单工程量已考虑工作面	m3	528.15			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土, 人工开挖 2. 挖土深度: 0.5m 以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	7.29			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	432.78			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	01B001	铺砖	1. 基础下铺砖	m3	16.77			
2	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 尺寸: 0.3m*0.24m 4. 包含模板	m3	79.49			
3	010501003001	独立基础	钢柱基础 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 尺寸: 0.3m*0.24m, 高0.5m 4. 包含模板	m3	6.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 =12mm	t	4.08			
5	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋 1. 带肋钢筋HRB400以内 直径 =6mm	t	1.17			
		金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：ZH1热镀锌钢管Φ80*2.5 2. 钢柱制作与安装 3. 详见设计图纸	t	2.609			
2	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：ZH1热镀锌方钢50*3.0 2. 钢柱制作与安装 3. 详见设计图纸	t	1.022			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢支撑镀锌方钢50*3.0 2. 撑杆制作、安装 3. 详见设计图纸	t	1.108			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型：大棚钢梁 2. 钢材品种、规格：热镀锌平椭圆钢管75*30*2.0 3. 钢梁制作与安装 4. 详见设计图纸	t	25.28			
5	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆热镀锌钢管Φ32*2.0 2、撑杆制作、安装 3. 详见设计图纸	t	0.479			
6	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：系杆热镀锌钢管Φ25*2.0 2. 系杆制作、安装 3. 详见设计图纸	t	5.186			
7	010606001007	电动卷膜器卷杆	1. 名称：电动卷膜器卷杆 2. 规格热镀锌钢管Φ25*2.0 3. 含连接件 4. 详见图纸设计	t	1.135			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	010606001006	卷被机专用焊管	1. 钢材品种、规格：卷被机专用焊管 2. 规格：Φ73*6.0mm 3. 含连接件 4. 详见图纸设计	t	5.71			
		棚顶部分						
1	010901005001	膜结构屋面	1. 部位：棚面膜 2. 材质：12丝P0大棚专用膜 3. 卡槽、卡黄固定	m2	8630.4			
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：棚面 2. 材质：太空棉防水保温被 3. 含所需配件及安装	m2	5889.6			
3	01B002	通风口	1. 40目防虫网通风口 2. 高800mm，距地300mm 3. 采用上下各一道镀锌卡槽固定， 4. 详见设计图纸	m	936			
4	01B016	卷帘机	1. 名称：滚筒式保温被卷帘机 2. 要求：含配件等 3. 详见设计图纸	套	6			
5	01B004	电动动卷膜器	1. 名称：电动卷膜器 2. 要求：含配件等 3. 详见设计图纸	套	12			
6	021002025001	钢丝网	1. 2.0米宽荷兰网 2. 详见设计说明	m2	936			
7	01B007	钢丝	1、内容：8#热镀锌钢丝安装 2. 部位：地锚处	kg	94.75			
8	01B017	钢丝	1、内容：16#热镀锌钢丝安装 2. 部位：棚顶通风口处，间距150，宽2米 3. 详见图纸	kg	96.13			
9	01B008	压膜绳	1. 名称：压膜绳	m	4090.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	01B009	成品地锚	1. 成品带拉环地锚 2. 含人工土方开挖回填	个	468			
11	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 1.8*2.5m双彩钢瓦夹心门 2. 含镀锌铁皮包门框	樘	6			
12	010605002001	钢板墙板	1. 100厚岩棉夹心彩钢板 2. 彩钢板板厚0.4mm 3. 含钢板包边 4. 详见设计说明	m2	3223.56			
13	060105006001	土工布铺设	1. 名称：白色土工布 2. 含连接件 3. 详见设计说明	m2	3175.56			
		分部小计						
		温室大棚6米宽80米长共1座						
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 取土运距：自行考虑	m2	500.7			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土，人工开挖 2. 挖土深度：0.5m以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 清单工程量已考虑工作面	m3	82.28			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	65.36			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 模板制作安装	m3	4.54			
2	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 尺寸: 0.3m*0.24m 4. 包含模板	m3	12.38			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 =12mm	t	0.635			
4	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 1. 带肋钢筋HRB400以内 直径 =6mm	t	0.182			
		金属结构工程						
1	010604001003	钢梁	1. 梁类型:大棚钢梁 2. 钢材品种、规格:热镀锌平椭圆钢管60*30*2.0 3. 钢梁制作与安装 4. 详见设计图纸	t	2.248			
2	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:热镀锌平椭圆钢管60*30*2.0 2. 部位: 两侧山墙处 3. 详见设计图纸	t	0.059			
3	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:系杆热镀锌钢管Φ25*2.0 2. 系杆、撑杆制作、安装	t	0.6			
4	010606001008	电动卷膜器卷杆	1. 名称:电动卷膜器卷杆 2. 规格热镀锌钢管Φ25*1.5 3. 含连接件 4. 详见图纸设计	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010606001009	卷被机专用焊管	1. 钢材品种、规格：卷被机专用焊管 2. 规格：Φ75*3.0mm黑管 3. 含连接件 4. 详见图纸设计	t	0.945			
		棚顶部分						
1	010901005002	膜结构屋面	1. 部位：棚面膜 2. 材质：12丝P0大棚专用膜 3. 卡槽、卡黄固定	m2	986.58			
2	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：棚面 2. 材质：太空棉防水保温被 3. 含所需配件及安装	m2	986.58			
3	01B010	通风口	1. 40目防虫网通风口 2. 高700mm，距地400mm 3. 采用上下各一道镀锌卡槽固定， 4. 详见设计图纸	m	156			
4	01B011	手动卷膜器	1. 名称：手动卷膜器 2. 要求：含配件	套	2			
5	01B018	卷帘机	1. 名称：滚筒式保温被卷帘机 2. 要求：含配件等 3. 详见设计图纸	套	2			
6	01B013	钢丝	1、内容：8#热镀锌钢丝安装 2. 部位：地锚处	kg	15.79			
7	01B014	压膜绳	1. 名称：压膜绳	m	452.4			
8	01B015	成品地锚	1. 成品带拉环地锚 2. 含人工土方开挖回填	个	78			
9	010802001003	金属(塑钢)门	1. 2.0m*2.0双彩钢瓦夹心推拉门 2. 含轨道	樘	1			
		分部小计						
		配套工程						
		地形整平及生产路碾压工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 4m宽道路整形碾压	m2	432			
2	010101003003	挖沟槽土方	渗水沟槽开挖底宽0.4米，顶宽1.0米 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.4m 3. 弃土运距：现场弃土	m3	54.6			
3	010101002001	挖一般土方	1. 现场地形开挖、修坡、推平 2. 土壤类别：一般土	m3	50			
		室外给水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN100 UPVC管 4. 压力试验	m	115			
2	010101003004	挖沟槽土方	给水管沟槽开挖 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8m 3. 弃土运距：现场弃土	m3	46			
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑	m3	46			
4	031003005001	塑料阀门	1. 规格：DN100塑料闸阀 2. 连接形式：粘接	个	7			
		室外配电工程						
1	030411001001	配管	1. 名称：SC50 2. 配置形式：埋地	m	50			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：YJV-4*16 2. 敷设方式、部位：管道敷设 3. 含电缆端头	m	50			
3	030411001002	配管	1. 名称：SC32 2. 配置形式：埋地	m	222.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:YJV-3*10 电力电缆 2. 敷设方式、部位:管道敷设 3. 含电缆端头	m	236.4			
5	030411001003	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:明配	m	442.35			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:YJV-4*6电 力电缆 2. 敷设方式、部位:管道敷设 3. 含电缆端头	m	372.05			
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:YJV-4*4电 力电缆 2. 敷设方式、部位:管道敷设 3. 含电缆端头	m	79.8			
8	030404017001	配电箱	1. 总配电箱	台	1			
9	030404017002	配电箱	1. 棚内配电箱	台	7			
10	010101003005	挖沟槽土方	管沟槽开挖 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 弃土运距:现场弃土	m3	39.29			
11	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	39.29			
		护栏工程						
1	011503008001	钢丝网铁栅围墙	1. 做法: 见12YJ9-1第37页	m	86.1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

标段：2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目	标段: 2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目
------------------------------	----------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 2025年孟州市大定办事处段东村蔬菜大棚项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

